



**COMUNE DI FOLLO**  
**(Provincia della Spezia)**  
**“MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR MILITARE”**

**OGGETTO: ELENCO VOCI - rifacimento di n. 3 campi da calcetto in erba sintetica e di n. 1 campo da calcio a 7 inerba sintetica presso il Centro Sportivo Comunale Follo (SP)**



Num. ord.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
4	003 00.002.007	<p><b>Totale OPERE DI PAVIMENTAZIONE CAMPI IN ERBA SINTETICA</b></p> <p><b>ATTREZZATURE</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di porte di calcetto regolamentari, omologate dalla F.I.G.C., in tubo di acciaio 80 trattato con antiruggine epossidico e verniciato con due mani di smalto sintetico bianco, complete di rete in nylon pesante con cavetti di tesura, ganci di fissaggio e tubi posteriori tendirete, compreso la formazione di adeguati plinti di sostegno in calcestruzzo:</p> <p><b>Totale ATTREZZATURE</b></p> <p><b>Totale CAMPI DA CALCETTO</b></p>	co	3,000		
	<b>002</b>	<b>CAMPO DA CALCIO A 7</b>				
5	001 00.005.004 C7	<p><b>OPERE DI PREPARAZIONE</b></p> <p>Rimozione del manto in erba sintetica esausto, effettuata con mezzo meccanico e manualmente eseguita mediante: taglio del manto in pezzature trasportabili, accatastamento in luogo da Voi indicato e comunque in ambito di cantiere:</p>	mq	2.400,000		
6	00.005.006 C/	<p>Trasporto e smaltimento del manto esausto alle PP.DD. autorizzate entro un raggio di 10 km., compreso l'onere di scarica:</p> <p><b>Totale OPERE DI PREPARAZIONE</b></p>	kg	60.000,000		
7	002 00.008.016	<p><b>OPERE DI PAVIMENTAZIONE CAMPI IN ERBA SINTETICA</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di Sistema manto n erba sintetica MONO MXS 5.2 D, composto da:</p> <p>MANTO - Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica di tipo monofilo H 52 mm, costituito da fibre di polietilene da 13000 dtex prodotte per estrusione con l'utilizzo di una speciale filiera dall'esclusiva forma a diamante allungato, per ottenere una sezione del filo che, grazie allo spessore di oltre 300 Micron ed allo speciale polimero a bassa densità, consenta l'immediato ritorno dei filamenti sintetici in posizione verticale durante e dopo l'uso, resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilità. Manto realizzato con due diverse tonalità di verde per ottenere una straordinaria somiglianza all'erba naturale; non ritorto ma incamiciato con una speciale calza a doppio filo in poliestere intrecciato nero, per mantenere le fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed evitare la torsione dei filamenti, tessuto su supporto drenante in polipropilene doppio accoppiato a TNT in poliestere mediante spalmatura di mescole termoplastiche. Il manto così realizzato risulta riciclabile a fine vita secondo la normativa UNI 10667 e successive modifiche, caratterizzato da drenabilità superiore a 15.000 mm/h e conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D..</p> <p>Compresa la formazione della segnaletica di gioco realizzata mediante intarsio di righe bianche di materiale identico a quello del manto.</p> <p>Caratteristiche del manto: Dtex 13.000 - Spessore 300 micron - Punt/mq 8.450</p> <p>INTASO DI STABILIZZAZIONE - Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,50 ÷ 1,25 mm, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornita nella quantità prevista da attestato di sistema a formare l'intaso di stabilizzazione.</p> <p>INTASO PRESTAZIONALE - Fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di</p>				...continua...

Num. ord.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
		granulometria controllata da 0,5 a 2,5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un film di resina poliuretanic vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione, conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornito nella quantità prevista da attestato di sistema a formare l'intaso prestazionale. (Riferimento punto 5 tabella intaso prestazionale del regolamento LND) Il sistema completo ed intallato sarà conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabilita dalla F.I.G.C. L.N.D. e sarà in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento "LND STANDARD" approvato dalla C.I.S.E.A. in data 28 Novembre 2013.	mq.	2.400,000		
	<b>003</b>	<b>Totale OPERE DI PAVIMENTAZIONE CAMPI IN ERBA SINTETICA</b>				
		<b>ATTREZZATURE</b>				
8	00.002.001	Fornitura e posa in opera di porte di calcio ridotte, omologate dalla F.I.G.C., a sezione ovoidale, in lega leggera anodizzata e verniciata a forno in colore bianco, complete di rete in nylon bianco pesante con cavetti di tesura, ganci di fissaggio e tubi posteriori tendirete, compresa la formazione dei plinti d'ancoraggio in calcestruzzo di adeguata sezione con tubi in cemento per l'infilaggio dei montanti:	co	1,000		
9	00.002.031	Fornitura e posa di panchine coperte per allenatore e riserve a 8 posti, lunghezza m. 4,00, eseguite con struttura e supporto in tubolare e profilati di ferro zincati a caldo, panchine in scocca di plastica color arancione, copertura superiore, laterale e posteriore in plexiglas, COMPLETE DI PLATEA DI FISSAGGIO IN CALCESTRUZZO DELLE DIMENSIONI DI MT. 5,00 X 1,50:	cad	2,000		
		<b>Totale ATTREZZATURE</b>				
		<b>Totale CAMPO DA CALCIO A 7</b>				
		<b>TOTALE</b>				